


6畳間 部屋面積9.72m²/床暖面積4.86m²/敷設率50%


※ゼットロンの費用は、含まれておりません。



		税抜価格	税込価格
CFボードヒーター PCFDS2-9-27	2枚	136,080	142,884
コントローラー※注(1ch MC-A1)	1台	55,000	57,750
セーフティサーモスタット US-630	6個	11,640	12,222
		202,720円	212,856円

電気代の目安…約**2,500円/月****8畳間** 部屋面積12.96m²/床暖面積7.29m²/敷設率56%


※ゼットロンの費用は、含まれておりません。



		税抜価格	税込価格
CFボードヒーター PCFDS2-9-27	3枚	204,120	214,326
コントローラー(1ch MC-A1)	1台	55,000	57,750
セーフティサーモスタット US-630	9個	17,460	18,333
		276,580円	290,409円

電気代の目安…約**3,700円/月****10畳間** 部屋面積16.20m²/床暖面積9.72m²/敷設率60%

※ゼットロンの費用は、含まれておりません。



		税抜価格	税込価格
CFボードヒーター PCFDS2-9-36	3枚	272,160	285,768
コントローラー(1ch MC-A1)	1台	55,000	57,750
セーフティサーモスタット US-630	12個	23,280	24,444
		350,440円	367,962円

電気代の目安…約**4,900円/月**

●電気代の目安・算出条件

※ 1日8時間連続使用時・23円/Kwh

※ コントローラ設定：レベル4
室内温度15℃※ 通電率立ち上がり時間約30分(約0.5h)
は100%その後は33%

※ 電源電圧1φ200V

※ 仕上げ材 直貼・遮音・耐熱フローリング
12mm

★算出式

総ワット数(Kw)×(0.5+7.5h×0.33)×30日
×23円/Kwh

※ 合計標準価格は税別・工事費別です。

※ 表記の通電率等の試算定数は当社試験及びモニターに基づく。

★電気代は、設置環境・温度設定などにより増減いたしますので目安としてお考えください。

※ 注 コントローラーの変更(6畳間)

★コントローラーMC-A1の代わりにMC-D2を使用した場合、税込5,250円加算されます。